

Pregunta	Anexo al que corresponde	Numeral del Anexo	Oferente
En el ítem 1,02 donde se referencia el desmonte de las piezas en fibra de vidrio ¿ Debemos incluir equipos mecanicos para una altura de mas de 3 metros para el desmonte de las piezas?	Propuesta economica RFP	1,02	Cada pieza pesa aproximadamente 50 kg y según historico de mantenimiento correctivos estas se han desmontado manualmente usando andamios certificados y todo el equipo de alturas necesario.
En el ítem 1,03 donde se referencia el desmonte de la estructura metalica ¿La unidad por metro lineal aplicaría solo para soporte y estructura liviana? O¿tambien debemos incluir cerchas metalicas, columnas en acero y soporte de piezas?	Propuesta economica RFP	1,03	Solmante aplicaria para soporte y estructura liviana.
En el ítem 1,06 donde referencia el esquema de pintura ¿Podrían suministrar el esquema de pintura para poliuretano de estructura metalica?	Propuesta economica RFP	1,06	Preparación de la superficie: Se realiza la limpieza y el desengrase de la superficie metálica para eliminar cualquier suciedad, óxido, aceite o contaminantes que puedan afectar la adherencia de la pintura. Imprimación (primer): Se aplica una capa de imprimación para promover la adherencia de la pintura al metal y proporcionar protección contra la corrosión. Capa base de poliuretano: Se aplica una capa de pintura de poliuretano como capa base para proporcionar color y protección adicional contra la corrosión y los rayos UV. Capa intermedia: Se debe aplicar una capa intermedia entre la capa base de poliuretano y la capa final para mejorar la durabilidad y el rendimiento de la pintura. Capa de acabado de poliuretano: Finalmente, se aplica una capa de acabado de poliuretano para brindar protección adicional, mejorar el aspecto estético y proporcionar resistencia a la intemperie y la abrasión. La ref del color a aplicar debe ser la mismo de la existente, en caso de aplicarse un color diferente el contratista debe asumir el cambio o pintar la totalidad de la estructura.
En el ítem 1,08 ¿es necesario el alquiler de bodega o COMFENALCO nos podría suministrar un espacio para realizar los trabajos de reparacion dentro del parque?	Propuesta economica RFP	1,08	Colocar el valor para el alcance del RFP, en caso de necesitar areas en la sedes de comfenalco Antioquia para el mantenimiento, dependera de autorización previa del supervisor del contrato.
En el ítem 4,01 ¿ Cuando se habla de estructura hace referencia a columnas o escaleras y barandas?	Propuesta economica RFP	4,01	La estructura de la torre es un 90% concreto, el mantneimiento solo se ejecutaria en las barandas.
En el ítem 7,03 ¿ Por favor nos podrian indicar el tipo de tubería y a que cantidad hace referencia con lote?	Propuesta economica RFP	7,03	Tubería de 2" (60mm) Resistencia Media 3mm de espesor Lote = 30 metros
En el ítem 6,2 donde referencia la experiencia del personal ¿El profesional residente solo puede ser Ing, civil, arquitecto constructor o constructor civil? Ya que se tienen Ingenieros en otra areas con la experiencia señalada en este ítem.	Anexo 1 Especificaciones tecnicas	6,2	Se avalan las profesiones relacionadas a la construcción como Ing. Civil, Arquitecto, Constructor civil entre otros, siempre y cuando cumpla con la experiencia descrita en las especificaciones técnicas.
¿Tiempo aproximado para realizar el servicio?			El contrato tendrá vigencia de un año, Sin embargo se tendrá una programación de intervención para cada estructura según disponibilidad de la operación de cada sede.
¿Se realizar una visita tecnica a campo en los diferentes parques donde nos gustaria verificar alcances, fechas de ejecución y tiempos para no afectar en la operación de los parques?. Los días proyectados para esta visita si COMFENALCO ANTIOQUIA lo autoriza seria el 14 y 15 de Marzo.			Visita técnica no se tiene programada dentro del proceso, si desea conocer los parques estos son abiertos al público

<p>¿En el tobogán abierto naranja del parque los tamarindos no se va a considerar una partida de sustitución de tramos de tubería oxidada como en el resto de los toboganes? Ya que no aparece en el formato de la propuesta económica del RFP</p>	RFP	PROPUESTA ECONÓMICA	En caso de que se requiera será una obra adicional, por lo tanto se debe entregar un cotización previa para que sea avalada por el supervisor del contrato.
<p>Se deben entregar con la propuesta económica los APU y demás entregables del numeral 7 de la propuesta técnica? por favor indicar específicamente cuales entregables de dicho numeral se deben entregar junto con la propuesta</p>	ANEXO 1	N° 7	Estos Entregables se remitiran dentro de la ejecución del contrato, es decir una vez sea adjudicado y se desarrollen las actividades contempladas.
<p>Podrían por favor indicar que se debe diligenciar en el manual de seguridad y salud y trabajo de Comfenalco por parte del contratista? si hay que leerlo, firmarlo o cualquier otra información por favor indicarlo.</p>	RFP	N° 12, PTO 11	El proveedor debe declarar conocer, haber leído, entendido y acatar lo establecido en el manual de seguridad y salud en el trabajo; esto da fe al firmar el anexo Código de ética y seguridad y salud en el trabajo que se encuentra en el anexo RFP Mantenimiento atracciones acuáticas - Código de ética